

ガス内管工事単価表

2023年 2月 1日
福井都市ガス株式会社

目 次

1. 内管工事費算定要領	
[1] 定義	1 ページ
[2] 適用範囲	1 ページ
[3] 工事費の算定方法	1 ページ
2. 内管工事単価	
[1] 内管布設工事費	2～3 ページ
[2] 附帯工事費	4～5 ページ
[3] ガス栓・接続具（附帯工事費・材料単価）合算	6 ページ
[4] ガス栓・接続具（附帯工事費）	7 ページ
[5] ガス栓・接続具（材料単価）	8 ページ
[6] 検査費	9 ページ
3. 休日・時間外加算他	9～10 ページ

1. 内管工事費算定要領

[1] 定義

- (1) 「内管」とは、導管のうち使用者が占用し又は所有する土地と道路との境界線からガス栓の入口側までのものをいう。
- (2) 「工事費」とは、内管及びガス栓の内管工事単価表および個別の設計見積りによって算出する工事費の合計をいう。
- (3) 「内管工事単価」とは、内管及びガス栓等にかかる工事費を算定する際に用いる工事単価をいい、別表のとおりとする。

[2] 適用範囲

内管工事単価は、内管およびガス栓等の新設と増設、撤去に適用する。

[3] 工事費の算定方法

(1) 工事費

- 1) 内管工事単価は別表のとおりとし、1 m 当たりまたは1箇所当たり若しくは1台当りの材料費・労務費・諸経費の合計額とする。
- 2) 設計時の数量は0.5 m 単位で計算する。例えば0.5 m 以下の場合には0.5 m とし、0.5 m 超1.0 m 以下の場合には1.0 m とする。
- 3) 精算時の数量は実数で記入し、小数点第2位は切り捨てる。例えば0.95 m の場合は0.9 m とし、1.15 m の場合は1.1 m とする。
- 4) ガス栓・接続具は合算単価を使用する。また、材料費及び取付費の内訳を記載する。

(2) 休日・時間外加算他

- 1) 休日・時間外加算と夜間工事加算、指定日工事加算、小運搬加算、高所配管加算、狭所作業加算等が必要な場合は適用する。
- 2) 諸経費
総見積額（小運搬、高所配管、狭所作業、夜間工事、休日加算を含む）の10%を諸経費として加算する。
- 3) 消費税等相当額
総見積額（休日・時間外加算他含む）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税にもとづく地方消費税等を乗じる。

(3) 個別設計見積り

次の各号に掲げる内管工事は、個別の設計見積りによって算定する。

- 1) 特殊な工法を用いての施工および本単価表に記載のない項目。
- 2) 特殊な設備の組み込みを必要とする場合または特別な建築物等で施工する工事。
- 3) 弊社が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で弊社が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者に提供する工事。

なお、この単価表は、福井都市ガス簡易ガス供給約款においても準用する。

2. 内管工事単価

[1] 内管布設工事費（ソケット、エルボ以外の資材については別途計上する）

(1) 白管部（SGP管）

【1m当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
15A以下	1,510	2,410	3,920	1,661	2,651	4,310	730	800
20A	1,830	2,700	4,530	2,013	2,970	4,980	810	890
25A	2,590	3,330	5,920	2,849	3,663	6,510	1,000	1,100
32A	3,430	4,080	7,510	3,773	4,488	8,260	1,230	1,350
40A	3,930	4,490	8,420	4,323	4,939	9,260	1,350	1,480
50A	5,380	5,620	11,000	5,918	6,182	12,100	1,690	1,850
80A	5,950	8,290	14,240	6,545	9,119	15,660	2,490	2,730
100A	10,100	10,830	20,930	11,110	11,913	23,020	3,250	3,570

(2) 被覆鋼管部

PLS管

【1m当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
15A以下	3,500	1,680	5,180	3,850	1,848	5,690	510	560
20A	4,040	1,890	5,930	4,444	2,079	6,520	570	620
25A	4,910	2,330	7,240	5,401	2,563	7,960	700	770
32A	6,260	2,870	9,130	6,886	3,157	10,040	860	940
40A	6,930	3,140	10,070	7,623	3,454	11,070	940	1,030
50A	9,140	3,950	13,090	10,054	4,345	14,390	1,190	1,300
80A	9,600	5,810	15,410	10,560	6,391	16,950	1,750	1,920
100A	13,720	7,590	21,310	15,092	8,349	23,440	2,280	2,500

PLS-F管

【1m当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
15A以下	3,820	1,680	5,500	4,202	1,848	6,050	510	560
20A	4,400	1,890	6,290	4,840	2,079	6,910	570	620
25A	5,340	2,330	7,670	5,874	2,563	8,430	700	770
32A	6,810	2,870	9,680	7,491	3,157	10,640	860	940
40A	7,550	3,140	10,690	8,305	3,454	11,750	940	1,030
50A	9,990	3,950	13,940	10,989	4,345	15,330	1,190	1,300
80A	10,010	5,810	15,820	11,011	6,391	17,400	1,750	1,920

V I 管

【1 m 当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
1 5 A	4,920	2,460	7,380	5,412	2,706	8,110	740	810
2 0 A	6,720	2,760	9,480	7,392	3,036	10,420	830	910
2 5 A	8,050	3,380	11,430	8,855	3,718	12,570	1,020	1,120
3 2 A	10,240	4,140	14,380	11,264	4,554	15,810	1,240	1,360
4 0 A	11,690	4,540	16,230	12,859	4,994	17,850	1,370	1,500
5 0 A	15,410	5,670	21,080	16,951	6,237	23,180	1,710	1,880
8 0 A	23,370	8,350	31,720	25,707	9,185	34,890	2,510	2,760
1 0 0 A	33,810	10,890	44,700	37,191	11,979	49,170	3,270	3,590

(3) P E 管

【1 m 当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
2 5 A	1,540	1,410	2,950	1,694	1,551	3,240	430	470
3 0 A	2,140	1,490	3,630	2,354	1,639	3,990	450	490
5 0 A	4,220	2,430	6,650	4,642	2,673	7,310	730	800
7 5 A	8,330	3,600	11,930	9,163	3,960	13,120	1,080	1,180
1 0 0 A	11,060	4,650	15,710	12,166	5,115	17,280	1,400	1,540
1 5 0 A	13,800	6,730	20,530	15,180	7,403	22,580	2,020	2,220

(4) フレキシブル管

【1 m 当り】

管径	新增設（資材、労務費込み）						撤去（労務費のみ）	
	税抜単価			税込単価			税抜単価	税込単価
	材料	施工費	税抜合計	材料	施工費	税込合計		
8 A	1,120	3,120	4,240	1,232	3,432	4,660	900	990
1 0 A	1,270	3,120	4,390	1,397	3,432	4,820	900	990
1 5 A	1,590	3,120	4,710	1,749	3,432	5,180	900	990
2 0 A	2,080	3,120	5,200	2,288	3,432	5,720	900	990
2 5 A	3,170	3,690	6,860	3,487	4,059	7,540	1,060	1,160
3 2 A	4,260	3,690	7,950	4,686	4,059	8,740	1,060	1,160

各配管材料の使用範囲について

管種	配管場所
白管（SGP）	内管の架空部
P L S 管	地中埋設部
P L S - F 管	全ての場所で使用可能
P E 管	地中埋設部
フレキシブル管	内管の天井・床下・壁空間など隠ぺい部

[2] 附帯工事費

(1) 土工事（資材、労務費込み）

種別		単位	税抜単価	税込単価
宅地掘削、復旧	人力	m ³	22,790	25,060
コンクリート面はつり	t=50mm	無筋	17,850	19,630
		有筋	22,320	24,550
	t=100mm	無筋	35,700	39,270
		有筋	44,630	49,090
コンクリート復旧工	手練り	t=50mm	5,140	5,650
		t=100mm	10,270	11,290
	生コン人力打設	t=50mm	3,980	4,370
		t=100mm	7,960	8,750
モルタル	t=15mm	3,740	4,110	
アスファルト復旧工	t=50mm	m ²	6,020	6,620
コンクリート廃材処理（積込、運搬、処分）		m ³	9,050	9,950
アスファルト廃材処理（積込、運搬、処分）		m ³	7,750	8,520

(2) カッター工（資材、労務費込み）

種別	単位	厚さ	税抜単価	税込単価
アスファルト切断工	m	～100mm	960	1,050
		～200mm	1,440	1,580
コンクリート切断工	m	～100mm	1,660	1,820
		～200mm	2,490	2,730

(3) 壁貫通工（資材、労務費込み）

構造	口径	厚さ	税抜単価	税込単価
コンクリート壁（機械はつり）	25mm	～150mm	5,350	5,880
		～200mm	7,230	7,950
	38mm	～150mm	5,620	6,180
		～200mm	7,760	8,530
	50mm	～150mm	6,420	7,060
		～200mm	8,560	9,410
	63mm	～150mm	6,420	7,060
		～200mm	8,560	9,410
	88mm	～150mm	7,760	8,530
		～200mm	10,440	11,480
	100mm	～150mm	8,560	9,410
		～200mm	11,240	12,360
	125mm	～150mm	9,900	10,890
		～200mm	13,110	14,420
木造	～63mm	—	3,210	3,530
	～100mm	—	4,280	4,700
特殊（上記以外の鉄板、鋼板等） ※	～63mm	—	4,500	4,950
	～100mm	—	6,000	6,600
貫通スリーブ工	全径共通		2,900	3,190

※その他特殊な構造の壁、床については、復旧を含め別途見積もりとする。

(4) 防錆処理（資材、労務費込み）

ガス管塗装（資材、労務費込み）

工種	単位	呼び径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
露出白管塗装	m	税抜単価	680	680	740	840	870	940	1,160	1,330
		税込単価	740	740	810	920	950	1,030	1,270	1,460

※さび止め1回、同色2回塗り

防食テープ巻き（資材、労務費込み）

工種	単位	税抜単価	税込単価
防食テープ巻き工(材料込)	箇所	1,850	2,030

(5) 宅地内止め工

PE管（労務費のみ）

工種	単位	呼び径	25A	30A	50A	75A
スクイズオフキャップ工	箇所	税抜単価	2,890	2,890	3,760	4,620
		税込単価	3,170	3,170	4,130	5,080

※資材要の場合は資材費を別途計上する。

鋼管（資材、労務費込み、既存継手利用）

工種	単位	呼び径	~32A	40A	50A	80A	100A
切断閉止工	箇所	税抜単価	3,760	4,050	4,050	4,340	4,620
		税込単価	4,130	4,450	4,450	4,770	5,080

※既存継手を利用しない場合は資材費を別途計上する。

ガス管標示杭（資材、塗装労務費込）

工種	単位	税抜単価	税込単価
ガス管標示杭 (L=600mm)	本	610	670

(6) その他

工種	単位	税抜単価	税込単価	
水替工	箇所	5,130	5,640	
重機運搬費	4 t	式	22,130	24,340
	2 t		17,750	19,520
保安経費	式	12,300	13,530	
交通整理員 A	昼間（1日）	22,340	24,570	
※交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員	夜間（1日）	33,510	36,860	
	休日昼間（1日）	27,230	29,950	
	休日夜間（1日）	40,850	44,930	
	交通整理員 B	昼間（1日）	19,860	21,840
※交通誘導警備員 A 以外の交通の誘導に従事するもの	夜間（1日）	29,780	32,750	
	休日昼間（1日）	24,210	26,630	
	休日夜間（1日）	36,310	39,940	
	内管設計費	箇所	11,550	12,700
高所作業車使用	1日	15,400	16,940	
	半日	11,100	12,210	

[3]ガス栓・接続具（附帯工事費・材料単価） 合算

【1箇所当り】

品名	形状	税抜単価	税込単価
一口ヒューズガス栓 (13mm)	L A	6,300	6,930
	L B	6,690	7,350
半 開 使 用 防 止 機 構 付	一口ヒューズガス栓 (9.5mm)	L Y (LA)	6,320 6,950
		L B	6,110 6,720
一口コンセント ヒューズガス栓	L A	5,750	6,320
	L B	6,300	6,930
二口ペアヒューズガス栓	L A	9,930	10,920
	L B	9,950	10,940
二口ヒューズガス栓	L A	9,870	10,850
	L B	9,950	10,940
二口コンセント ヒューズガス栓	L A	9,990	10,980
	L B	10,280	11,300
※ L A (横向) L B (下向) L Y (斜め)			
ガスコンセント露出タイプ	一口	6,480	7,120
	二口	9,990	10,980
埋込型ヒューズガス栓	(壁用)	8,940	9,830
埋込型ガスコンセント	(床用)丸穴15ARcねじ	9,750	10,720
	(床用)丸穴10Aフレキ	10,440	11,480
	(床用)フレキ	10,460	11,500
	(壁用)フレキ	8,990	9,880
	(壁貫通)フレキ・ 鉄管兼用	9,410	10,350
	(壁用) C タイプ	9,450	10,390
	(壁用) CEタイプ	9,470	10,410
増設用ガスコンセント	15ARcねじ	8,550	9,400
	10Aフレキ	9,450	10,390
機器接続ガス栓 (Rcねじ・検査口無)	1 5 A I	4,470	4,910
	1 5 A L	4,470	4,910
	2 0 A I	5,400	5,940
	2 0 A L	5,400	5,940
機器接続ガス栓 (フッ素樹脂パテ外型・検査口無)	1 5 A I	5,520	6,070
	1 5 A L	5,390	5,920
	2 0 A I	6,590	7,240
	2 0 A L	6,590	7,240
	2 0 A × 1/2	6,300	6,930
中間ガス栓	1 5 A	4,400	4,840
	2 0 A	5,360	5,890
	2 5 A	6,320	6,950
	3 2 A	9,440	10,380
	4 0 A	12,090	13,290
	5 0 A	16,410	18,050
可とう管ガス栓	1 5 A I 型	4,650	5,110
	1 5 A L 型	4,650	5,110
	1 5 A 座付 L 型	5,000	5,500

品名	形状	税抜単価	税込単価
メーターガス栓	2 0 A	4,580	5,030
	2 5 A	5,720	6,290
	3 2 A	8,090	8,890
	4 0 A	10,250	11,270
	5 0 A	14,240	15,660
分岐ガス栓	8 0 A	42,330	46,560
	2 0 A	5,460	6,000
	2 5 A	6,330	6,960
	3 2 A	9,420	10,360
	4 0 A	12,060	13,260
分岐ガス栓	5 0 A	16,320	17,950
	8 0 A	38,220	42,040
	検圧ガス栓	F 9 1 1	1,950
絶縁ソケット	15A	2,010	2,210
	20A	2,280	2,500
	25A	2,800	3,080
	32A	3,480	3,820
	40A	4,220	4,640
	50A	5,450	5,990
絶縁エルボ	80A	12,530	13,780
	15A	2,120	2,330
	20A	2,520	2,770
	25A	3,030	3,330
	32A	3,640	4,000
金属可とう管 (屋内用)	40A	4,670	5,130
	50A	6,020	6,620
	15A-200	5,060	5,560
	15A-250	5,070	5,570
	15A-300	5,120	5,630
	15A-400	5,570	6,120
	15A-500	5,660	6,220
	15A-600	6,560	7,210
	20A-250	5,860	6,440
	20A-300	6,100	6,710
金属可とう管 (屋外用)	20A-400	6,540	7,190
	25A-250	7,010	7,710
	15A-200	5,530	6,080
	15A-250	5,550	6,100
	15A-300	5,960	6,550
	15A-400	6,290	6,910
	15A-600	6,860	7,540
	20A-200	6,240	6,860
	20A-250	6,310	6,940
	20A-300	6,870	7,550
ボールバルブ (PE用)	20A-400	7,190	7,900
	20A-600	7,780	8,550
	25A-300	8,770	9,640
	3 0 A	36,570	40,220
K型分岐サドル	5 0 A	47,820	52,600
	7 5 A	66,830	73,510
	1 0 0 A	86,440	95,080
	15A × 15A	7,020	7,720
20A × 15A	7,020	7,720	
25A × 15A	7,020	7,720	

[4]ガス栓・接続具（附帯工事費）

取付工（労務費のみ）

【1箇所当り】

材 料		形状	税抜単価	税込単価	
器具連絡	金属可とう管	全種	2,160	2,370	
ガス栓	可とう管ガス栓	1 3 m m	1,890	2,070	
	中間ガス栓	1 5 A	1,890	2,070	
		2 0 A	2,160	2,370	
		2 5 A	2,430	2,670	
		メーターガス栓	3 2 A	2,970	3,260
		機器接続ガス栓	4 0 A	3,510	3,860
		分岐ガス栓	5 0 A	4,320	4,750
			8 0 A	9,180	10,090
		1 0 0 A	10,800	11,880	
	埋込型ガスコンセント	床用	3,240	3,560	
	埋込型ヒューズガス栓	壁用	2,700	2,970	
	増設用ガスコンセント	壁用	2,700	2,970	
	ヒューズガス栓（一口、二口、露出）	全種	1,890	2,070	
	検圧ガス栓	F 9 1 1	540	590	
P E ボールバルブ	3 0 A 以下	2,970	3,260		
	5 0 A	4,320	4,750		
	7 5 A	8,640	9,500		
	1 0 0 A	10,800	11,880		
絶縁ソケット 絶縁エルボ	全種	540	590		
K型分岐サドル	全種	2,700	2,970		

【5】ガス栓・接続具（材料単価）

【1箇所当り】

品名	形状	税抜単価	税込単価	
一口ヒューズガス栓 (13mm)	L A	4,410	4,850	
	L B	4,800	5,280	
半開使用防止機構付	一口ヒューズガス栓 (9.5mm)	L Y (LA)	4,430	4,870
		L B	4,220	4,640
	一口コンセント ヒューズガス栓	L A	3,860	4,240
		L B	4,410	4,850
	二口ペアヒューズガス栓	L A	8,040	8,840
		L B	8,060	8,860
	二口ヒューズガス栓	L A	7,980	8,770
		L B	8,060	8,860
二口コンセント ヒューズガス栓	L A	8,100	8,910	
	L B	8,390	9,220	
※L A (横向) L B (下向) L Y (斜め)				
ガスコンセント露出タイプ	一口自在	4,590	5,040	
	二口自在	8,100	8,910	
埋込型ヒューズガス栓	(壁用)	6,240	6,860	
埋込型ガスコンセント	(床用)丸穴15ARcねじ	6,510	7,160	
	(床用)丸穴10Aフレキ	7,200	7,920	
	(床用)フレキ	7,220	7,940	
	(壁用)フレキ	6,290	6,910	
	(壁貫通)フレキ・ 鉄管兼用	6,710	7,380	
	(壁用) Cタイプ	6,750	7,420	
	(壁用) CEタイプ	6,770	7,440	
	(壁用) CE2タイプ	7,280	8,000	
	(壁用) CE2アース付	7,950	8,740	
増設用ガスコンセント	15ARcねじ	5,850	6,430	
	10Aフレキ	6,750	7,420	
機器接続ガス栓 (Rcねじ・検査口無)	1 5 A I	2,580	2,830	
	1 5 A L	2,580	2,830	
	2 0 A I	3,240	3,560	
	2 0 A L	3,240	3,560	
機器接続ガス栓 (ブッシュバ 外型・検査口無)	1 5 A I	3,630	3,990	
	1 5 A L	3,500	3,850	
	2 0 A I	4,430	4,870	
	2 0 A L	4,430	4,870	
	2 0 A × 1/2	4,140	4,550	
中間ガス栓	1 5 A	2,510	2,760	
	2 0 A	3,200	3,520	
	2 5 A	3,890	4,270	
	3 2 A	6,470	7,110	
	4 0 A	8,580	9,430	
	5 0 A	12,090	13,290	
可とう管ガス栓	1 5 A I 型	2,760	3,030	
	1 5 A L 型	2,760	3,030	
	1 5 A 座付 L 型	3,110	3,420	

品名	形状	税抜単価	税込単価
メーターガス栓	2 0 A	2,420	2,660
	2 5 A	3,290	3,610
	3 2 A	5,120	5,630
	4 0 A	6,740	7,410
	5 0 A	9,920	10,910
	8 0 A	33,150	36,460
分岐ガス栓	2 0 A	3,300	3,630
	2 5 A	3,900	4,290
	3 2 A	6,450	7,090
	4 0 A	8,550	9,400
	5 0 A	12,000	13,200
	8 0 A	29,040	31,940
検圧ガス栓	F 9 1 1	1,410	1,550
絶縁ソケット	15A	1,470	1,610
	20A	1,740	1,910
	25A	2,260	2,480
	32A	2,940	3,230
	40A	3,680	4,040
	50A	4,910	5,400
	80A	11,990	13,180
絶縁エルボ	15A	1,580	1,730
	20A	1,980	2,170
	25A	2,490	2,730
	32A	3,100	3,410
	40A	4,130	4,540
	50A	5,480	6,020
金属可とう管 (屋内用)	15A-200	2,900	3,190
	15A-250	2,910	3,200
	15A-300	2,960	3,250
	15A-400	3,410	3,750
	15A-500	3,500	3,850
	15A-600	4,400	4,840
	20A-250	3,700	4,070
	20A-300	3,940	4,330
	20A-400	4,380	4,810
	25A-250	4,850	5,330
	金属可とう管 (屋外用)	15A-200	3,370
15A-250		3,390	3,720
15A-300		3,800	4,180
15A-400		4,130	4,540
15A-600		4,700	5,170
20A-200		4,080	4,480
20A-250		4,150	4,560
20A-300		4,710	5,180
20A-400		5,030	5,530
20A-600		5,620	6,180
25A-300		6,610	7,270
ボールバルブ (PE用)	3 0 A	33,600	36,960
	5 0 A	43,500	47,850
	7 5 A	58,190	64,000
	1 0 0 A	75,640	83,200
K型分岐サドル	15A×15A	4,320	4,750
	20A×15A	4,320	4,750
	25A×15A	4,320	4,750

[6] 検査費

- ・ 内管工事を実施した後の検査費用に適用する。
- ・ ガス供給施設工事認定業者からの検査申請1件につき、検査料として2,200円(税込)を徴収する。

3. 休日・時間外加算他

[1] 休日・時間外加算

お客さまのお申し込みにより、休日に行う工事は、該当する見積額（高所配管等含む）の25%を加算する。

この場合の休日とは、土曜日、日曜日、祝祭日および12月30日から翌年の1月3日をいう。

また、時間外（午後5時20分～午後10時、午前5時～午前8時20分）に行う工事は、該当する見積額（高所配管等含む）の25%を加算する。

[2] 夜間工事加算

夜間（午後10～翌朝5時）工事をする項目の見積単価（高所配管等含む）の50%を加算する。

[1]、[2] 時間割増表(労務費)

種別	摘要	割増率
時間外	17:20 ~ 22:00	25%
	5:00 ~ 8:20	25%
夜間(深夜)	22:00 ~ 5:00	50%
休日、祝祭日	—	25%

[3] 指定日工事加算

工事受付から翌営業日以内に工事を行う場合に適用します。ただし、工事予定日は、お客様と協議のうえ決定する。加算額は以下のとおり。

工事日 ※1	税抜単価（円）	税込単価（円）
当日 ※2	20,000	22,000
翌営業日	15,000	16,500

※1：工事受付日（当社の事業所等で申し込みを受け付けた日）を基準とした工事日

※2：12時までに工事を受け付けた場合は、受付日を当日として取り扱う。

12時以降に工事を受け付けた場合は、受付日の翌日も当日として取り扱う。

[4] 小運搬加算

駐停車、車の乗り入れが困難な場所で、工事を行う建物と駐車位置が30m以上離れる場合、総見積額（高所配管加算、狭所作業加算、夜間工事加算、休日加算は含まない）の10%を加算する。

[5] 高所配管加算

配管作業の際に足場等を用いて床より高さが3.5m以上の高所を配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算する。

[6] 狭所作業加算

配管作業の際に天井裏や床下等で配管する場合、当該部分の配管費の20%を加算する。

[7] 諸経費

総見積額（小運搬加算、高所配管加算、狭所作業加算、夜間工事加算、休日加算を含む）の10%を諸経費として加算する。

[8] 消費税等相当額

総見積額（休日・時間外加算他含む）に対して消費税法にもとづく消費税率、および地方税法にもとづく地方消費税率を乗じる。